中国文物报 全文检索数据库光盘 2005-2009

青海玉树新寨嘉那嘛呢震后文保抢修工程

7月4日上午，玉树新寨嘉那嘛呢震后文物保护抢险修缮工程开工典礼在玉树县举行。（见本报7月13日1版）

新寨嘉那嘛呢是在18世纪末由第一世嘉那木扎佐盖活佛倡导，正式创建。现存嘛呢石单体数量推算达25亿块。在嘛呢堆周围复建有3座佛堂、15座佛塔，10个大转经筒、480个小转经筒。2006年5月新寨嘉那嘛呢被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

该工程项目主要包括新寨嘉那嘛呢堆震后维修工程、佛塔抢险修缮工程和佛殿抢险修缮工程3项。其中，新寨嘉那嘛呢堆震后维修工程以抢险和清理相结合，把握原嘛呢堆有序码放的稳定特质，恢复原边界；对转经廊进行维修加固；清理嘛呢堆内部通道与塔、殿周围通道；嘛呢堆边界、通道部位重新干摆垒砌。佛塔抢险修缮工程对现存整体状态基本稳定的4座塔的塔刹部分进行拆砌和加固，其余11座需重新建造。佛殿抢险修缮工程通过区分各殿结构和震损情况，对不同部位分别采取钢筋网水泥抹面加固、黏钢加固、碳纤维布加固、墙内侧设置承重柱、灌浆补缺等加固处理方式，并对装修进行全面修整，重新油饰彩绘。

该工程由青海省文化和新闻出版厅、青海省文物管理局委托中国文化遗产研究院编制和设计总体保护规划以及维修施工方案，由北京市园林古建工程公司和甘肃省永靖古典建筑工程总公司施工，广东佛山市立德工程建设监理有限公司监理。

据悉，因在震后灾区及高寒地区实施文物保护工程有许多不确定因素，工期初步确定为自开工之日起，在400个工作日内完工。（邵全才/文 张永平/图）

(2011年7月15日7版)

采编：高游 中国文物信息网

留言须知：
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律的言论；
二、不得发表造谣、诽谤他人的言论；
三、不得发表未经证实的消息，亲身经历请注明；
四、请勿发表任何形式的广告、企业推广产品或服务；
五、本信箱只用于中国文物报社和公众之间的交流，请勿发表与中国文物报社工作无关的留言；
六、本网站拥有发布、编辑、删除网上留言的权利，凡不符合本须知规定的留言将予以删除；
七、如在本栏目留言，即表明已阅读并接受了上述各项条款。
网友留言只代表网友个人观点，不代表网站观点。另外网站不定期对评论实行审核后发布制度。
共 0 页 0 条 当前第 1 页
本篇文章暂无评论
共 0 页 0 条 当前第 1 页
发表评论

中国文物报社版权所有 未经许可不得转载 邮编：100007 社址北京市东直门内北小街2号楼东侧2层
电话：010-84078838 传真：010-84079560 建议使用1024*768或以上分辨率浏览
制作维护中国文物报社网络中心 电话：84078838-8050